KINROSS Paracatu	MATRIZ DE ISOLAMENTO	PROC-NOR-026-AN02 ITEM K 10.06 REVISÃO: 10 DATA: 15/09/2025	SGI

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	**ÁREA: 16 - SE - 501**	**DATA DA REVISÃO: 25/09/2025**	Página 1 de 5
RESPONSÁVEL DESIGNADO: Alisson Alves Gomes			

APROVAÇÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO DE ENERGIA PELO GERENTE DA ÁREA

NOME: Emerson Schena Winter	**REGISTRO: 27060**	**ASSINATURA:**	**DEPARTAMENTO: Elétrica e Instrumentação PII**

REFERENCIA BILBIOGRAFICA:

Nota: conforme os itens **7.1.10.1, 7.1.10.2 e 7.1.10.3** a referência se baseia a documentos formais e autalizados como, unifilares, fluxograma de processos e manuais de equipamentos. Quando o documento eventualmente se encontrar desatualizados, requer que seja atualizado antes de iniciar a realização desta matriz. Informar a revisão.

DEFINIÇÕES DAS ENERGIAS

1.ELÉTRICA: Energia elétrica é a forma de energia baseada no deslocamento de cargas elétricas (elétrons) em um condutor, geralmente em forma de corrente alternada (CA) ou corrente contínua (CC). Nas instalações industriais, ela é essencial para alimentar motores, sistemas de automação, iluminação, aquecimento, soldagem, equipamentos eletrônicos e diversos processos produtivos. A energia elétrica é distribuída por meio de redes de transmissão e transformada em diferentes níveis de tensão conforme a necessidade operacional.

2.HIDRÁULICA: Energia transmitida e controlada por meio de fluidos sob pressão — geralmente líquidos como óleo hidráulico, água ou outros fluidos específicos. Essa energia é utilizada em sistemas hidráulicos para realizar trabalho mecânico, como movimentar pistões, acionar motores, levantar cargas, prensar materiais ou operar máquinas industriais. A potência hidráulica é caracterizada pela alta força gerada em pequenos espaços, com controle preciso e resposta rápida.

3.PNEUMÁTICA: Energia gerada, transmitida e controlada por meio do ar comprimido ou de outros gases sob pressão. Essa energia é amplamente utilizada em sistemas industriais para acionar cilindros, válvulas, motores pneumáticos e ferramentas, oferecendo movimentos rápidos, limpos e seguros. Por usar ar, um recurso abundante e de fácil exaustão, os sistemas pneumáticos são ideais para aplicações que exigem agilidade.

4.RADIAÇÃO (IONIZANTE): Energia liberada a partir da transformação dos núcleos atômicos, por meio de processos de fissão (divisão do núcleo de um átomo pesado, como o urânio) ou fusão (união de núcleos leves, como o hidrogênio). Essa energia é altamente concentrada e pode ser convertida em calor para gerar vapor, que movimenta turbinas e gera eletricidade em usinas nucleares. Também é utilizada em áreas como medicina, agricultura e pesquisa científica, com rígido controle e segurança devido aos riscos da radiação.

5.TÉRMICA: Energia associada à temperatura de um corpo, resultante do movimento das partículas que o compõem. Quando as partículas se movem rapidamente, o corpo está quente / Calor (energia térmica alta). Quando as partículas se movem mais devagar, o corpo está frio (energia térmica baixa).

6.POTENCIAL (GRAVITACIONAL): Energia armazenada em um objeto devido à sua posição em relação ao solo ou a outro ponto de referência, causada pela força da gravidade da Terra. Quanto maior a altura do objeto e maior sua massa, maior será sua energia potencial gravitacional.

7.ELETRICIDADE ESTÁTICA: Acumulação de cargas elétricas em um material, geralmente devido ao atrito entre dois objetos. Essas cargas ficam "estáticas" (não em movimento) até que haja uma descarga elétrica, o que pode ocorrer quando as cargas se equilibram de repente, causando um pequeno choque. A eletricidade estática é geralmente observada em situações cotidianas, como quando você esfrega um balão no cabelo ou anda em um tapete e depois toca em uma maçaneta.

8.CINÉTICA: Energia que um objeto possui devido ao seu movimento. Quanto mais rápido o objeto se move e maior for sua massa, mais energia cinética ele terá. Qualquer objeto em movimento, seja um carro, uma bola rolando ou uma pessoa correndo, possui energia cinética.

SELECIONE O TIPO DE MATRIZ

☑ **Matriz Industrial Elétrica ou Instrumentação**	☐ **Matriz Industrial**	☐ **Matriz Equipamentos Automotores e/ou E.M.S.**

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

ITEM	Equipe Multidiciplinar	Registro	Data	Nome	Assinatura
1	**SESMT**	26213	25/07/2025	GIANI A. SILVA	
2	**Engenharia**	22746	26/07/2025	WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA	
3	**Manutenção Elétrica**	26942	27/07/2025	GILBERTO RESENDE	
3	**Manutenção Elétrica**	22111	27/07/2025	JOSIMAR DA SILVA N. LIMA	
4	**Oficial de Isolamento**	22111	28/07/2025	JOSIMAR DA SILVA N. LIMA	
5	**Manutenção Mecânica**	N/A	N/A	N/A	
6	**Operação**	N/A	N/A	N/A	
7	**Designado**	22578	27/07/2025	ALISSON ALVES GOMES	

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
1	16QF501	Elétrica	ISOLAR 43-QF-501B CUB- 9	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 16-QA-503 CIRC- 72-3	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 16-PL-501 CIRC- 52-14	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 COLUNA ZERO (Disjuntor de entrada)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
2	16TF501	Elétrica	ISOLAR 16-QF-501 CUB- 2	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 16-QA-501 CIRC- 40	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 3.7	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
3	16TF502	Elétrica	ISOLAR 16-QF-501 CUBIC-3	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 COLUNA ZERO (Disj.de Entrada)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
4	16IV501	Elétrica	ISOLAR 16-CM-501-CUBICULO 4	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 5.6	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 16PL501 CIRC-12	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
5	16IV502	Elétrica	ISOLAR 16-CM-501 CUBIC-5	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 6.6	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 16PL501 CIRC-23	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
6	16IV503	Elétrica	ISOLAR 16-CM-501-CUBIC- 6	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR GAVETA 7.7 DO 16-CM-502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 16PL501 CIRC 20	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
7	16CM502	Elétrica	ISOLAR 16-QF-501 CUBIC- 3 - 16-TF-502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR GERADOR DE EMERG. RETIRANDO O POLO POSITIVO DA BATERIA	Retirar cabo polo positivo da Bateria e bloquear com Caixa de Isolamento, inpedindo reconexão ao polo da Bateria
		Elétrica	ISOLAR 16-QA-503 CIRC- 72-2	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 16-PL-501 CIRC-13	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
8	16CB501	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 4.4	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
9	16TL501	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 10.4	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
10	16TI501	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 8.3	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
11	16TD501 A/B/C	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 9.4	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
12	16TD502 A/B/C	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 9.3	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
13	16TD503 A/B/C	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 9.2	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
14	16IV50516AL501	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 1.2	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRCUITO 22 DO 16PL501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
15	16IV506 16AL502	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 1.1	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRCUITO 24 DO 16PL501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
16	16IV507 16AL503	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 2.2	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRCUITO 25 DO 16PL501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
17	16IV510 16AL506	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 3.1	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRCUITO 26 DO 16PL501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
18	16AL507	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 2.4	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
19	16TK502 M2/M3/M4/M5	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 4.1	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
20	16TH501	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 1.6	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
21	16TH502	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 1.5	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

22	16TH503	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 1.4	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
23	16TH504	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 1.3	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
24	16VE501	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 5.1	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
25	16EE501 16EE502	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 3.6	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
26	16VT501	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 4.6	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
27	16VT502	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 6.5	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
28	16VT503	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 5.5	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
29	16-VT-504	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 5.4	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
30	16-VT-505	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 5.3	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
31	16-VT-506	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 5.2	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
32	16UH501	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 7.1	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
33	16AR501A	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 8.10	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
34	16AR501B	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 8.9	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
35	16AR501C	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502GAVETA 8.8	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
36	16AR501D	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 8.7	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
37	16AR501E	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 8.6	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
38	16AR501F	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 8-5	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
39	16TR501M4	Elétrica	ISOLAR 16CM502 GAVETA 4.2	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
40	16TR501M5	Elétrica	ISOLAR 16CM502 GAVETA 7.5	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
41	16TR501M6	Elétrica	ISOLAR 16CM502 GAVETA 7.4	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
42	16EE503	Elétrica	ISOLAR 16CM502 GAVETA 3.5	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
43	16TR502M1	Elétrica	ISOLAR 16-CM-501 - CUBIC- 7	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 16PL501 CIRC-16	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
44	16PF522	Elétrica	ISOLAR 16-CM-501 - CUBIC- 7 ISOLAR 16PL501 -CIR- 16	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
45	16AL508	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 2.3	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
46	16IV504	Elétrica	ISOLAR 16CM501 CUBICULO 7	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 16CM502 GAVETA 10.5	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 16PL501 CIRC-16	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
47	16TR501M1	Elétrica	ISOLAR 16CM501 CUBICULO 4	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 16PL501 CIRC-12	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
48	16TR501M2	Elétrica	ISOLAR 16CM501 CUBICULO 5	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 16PL501 CIRC-23	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
49	16TR501M3	Elétrica	ISOLAR 16 CM501 CUBICULO 6	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 16PL501 CIRC 20	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
50	16TR509	Elétrica	ISOLAR 16CM502 GAVETA 4.3	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
51	16CM501	Elétrica	ISOLAR 16-QF-501 CUBICULO 2	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 16-QA-503 CIRCUITO 72-9	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 16-PL-501 CIRCUITO 52-10	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
52	16IV508	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 2.1	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

52	16AL504	Elétrica	ISOLAR CIRCUITO 27 DO 16PL501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
53	16IV509 16AL505	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 3.2	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRCUITO 29 DO 16PL501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
54	16TR504 16-IV-516	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 6.4	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
55	16TR506	Elétrica	ISOLAR GAVETA 6.3 DO 16CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
56	16TR507	Elétrica	ISOLAR GAVETA 6.2 DO 16CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
57	16TR505	Elétrica	ISOLAR GAVETA 7.2 DO 16CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
58	16PL501	Elétrica	ISOLAR 16QL501 CIRCUITO 3	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
59	16QA501	Elétrica	ISOLAR 16CB501 GAVETA 9.6 DO 16CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
60	16QA501 16QA502	Elétrica	ISOLAR 16TI501 GAVETA 9.5 DO 16CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
61	16QL501	Elétrica	ISOLAR 16TL501 GAVETA 10.4 DO 16CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
62	16BT501	Elétrica	ISOLAR 16CB501 GAVETA 4.4 DO 16CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
63	15CP501	Elétrica	ISOLAR 16QA502 DISJ- 01	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
64	RE-15CP501A	Elétrica	ISOLAR 16QA502 DISJ-09	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
65	15NB501 BANCO DE BATERIAS	Elétrica	ISOLAR 16QA501 DISJ-NB	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
66	16TR508	Elétrica	ISOLAR GAVETA 4.5 DO 16CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
67	16AR501G	Elétrica	ISOLAR GAVETA 8.4 DO 16CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
68	16UH502	Elétrica	ISOLAR GAVETA 8.1 DO 16CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
69	16TD504	Elétrica	ISOLAR GAVETA 10.6 DO 16CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
70	16CE501A	Elétrica	ISOLAR GAVETA 1,1 DO 16CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
71	16CE501B	Elétrica	ISOLAR GAVETA 1,3 DO 16CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
72	16CE501C	Elétrica	ISOLAR GAVETA 1,6 DO 16CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
73	16CE501D	Elétrica	ISOLAR GAVETA 1,8 DO 16CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
74	16CM503	Elétrica	ISOLAR 16QF501 CUB - 4 16TF504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
75	16LB501	Elétrica	ISOLAR GAVETA 2.5 DO 16CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
76	INVERSOR RESERVA 4.16KV	Elétrica	ISOLAR 16-CM-501 CUBICULO 6	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAV. 6.4	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
77	16AR501-H	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 9.5	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
78	16AR501-I	Elétrica	ISOLAR 16-CM-502 GAVETA 9.6	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
79	66GD511 (Se for atuar no Painel de Força do Gerador)	Elétrica	ISOLAR GAVETA 9.7 do 16CM502	Retirar cabo polo positivo da Bateria e bloquear com Caixa de Isolamento, inpedindo reconexão ao polo da Bateria
			ISOLAR GERADOR DE EMERG. RETIRANDO O POLO POSITIVO DA BATERIA	

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	ÁREA: 16 - SE - 501	DATA DA REVISÃO: 25/09/2025	Página 5 de 5

LISTA DE OFICIAIS DE ISOLAMENTO TREINADOS DA ÁREA:

ITEM	Registro	Data	Nome	Departamento
1	22064	20/09/2025	MARCOS ANTONIO MARTINS LAFETA	Elétrica e Instumentação PII
2	22098	20/09/2025	ITALO RABELO	Elétrica e Instumentação PII
3	22111	20/09/2025	JOSIMAR DA SILVA NOBRE LIMA	Elétrica e Instumentação PII
4	22212	20/09/2025	ALLISON ALVES GOMES	Elétrica e Instumentação PII
6	22571	20/09/2025	ELVIS MARTINS SIQUEIRA MARINHO	Elétrica e Instumentação PII
7	22678	20/09/2025	CLAUDIO LUIZ MARQUES	Elétrica e Instumentação PII
8	22746	20/09/2025	WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA	Elétrica e Instumentação PII
9	23016	20/09/2025	URIEL LUIZ GONZAGA	Elétrica e Instumentação PII
11	24150	20/09/2025	WLADIMIR CORREA DA SILVA	Elétrica e Instumentação PII
12	24339	20/09/2025	HENRIQUE CESAR FARIA DE ALMEIDA	Elétrica e Instumentação PII
13	26049	20/09/2025	MARCOS VINICIUS	Elétrica e Instumentação PII
14	26153	20/09/2025	IGOR SANTOS	Elétrica e Instumentação PII
15	24526	20/09/2025	MARCUS CAIQUE DA SILVA SILVEIRA	Elétrica e Instumentação PII
16	25245	20/09/2025	JORDÃO WIDSON BARBOSA	Elétrica e Instumentação PII
17	25252	20/09/2025	CRISTIANO PINTO VELOSO	Elétrica e Instumentação PII
18	25258	20/09/2025	JOAO PAULO SILVA CALDAS	Elétrica e Instumentação PII
19	25262	20/09/2025	VICENTE PEREIRA BUENO	Elétrica e Instumentação PII
20	26158	20/09/2025	LUIZ FELIPE NASCIMENTO DE ARAUJO	Elétrica e Instumentação PII
21	26479	20/09/2025	MARCELO MOTA	Elétrica e Instumentação PII
22	25820	20/09/2025	WILLYS PEREIRA SOUZA	Elétrica e Instumentação PII
23	26574	20/09/2025	ROMULO CESAR	Elétrica e Instumentação PII
24	26688	20/09/2025	ARTUR PEREIRA	Elétrica e Instumentação PII
25	25743	20/09/2025	JOÃO VICTOR PEREIRA DA COSTA	Elétrica e Instumentação PII
26	22490	20/09/2025	MARCO ANTONIO CONTAGEM JUNIOR	Elétrica e Instumentação PII
27	22578	20/09/2025	ANDRÉ FRANCISCO ANDRADE	Elétrica e Instumentação PII
28	26151	20/09/2025	FELIPE LOPES DA SILVA	Elétrica e Instumentação PII

*** ESTA MATRIZ DEVE SER ATUALIZADA A CADA DOIS ANOS, OU QUANDO HOUVER SITUAÇÕES CONFORME DEFINIDO NO ITEM 7.2 E SEUS SUBITENS**

**** OS OFICIAIS DE ISOLAMENTO DEVEM SER TREINADOS NESSA MATRIZ SEMPRE QUE HOUVER QUALQUER REVISÃO DA MESMA.**

***** É OBRIGATÓRIO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REVISÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO.**

***** É OBRIGATÓRIO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REVISÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO.**